



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 1840-10/16
Датум: 26. јун 2020. године
Београд

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА

РЕДНИ БРОЈ ЈН 20/2020

Београд, јун 2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 15/14 и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1840-6/16 од 22. јуна 2020. године, како следи:

- 1) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се тачка 6.2) Образац понуде, под тачком 3) Понуђена цена, у делу I Обрада зидова и плафона, под редним бројевима 3, 4 и 6, у делу II Обрада столарије и браварије, под редним бројевима 4 и 7, у делу III Сувомонтажни радови, под редним бројевима 2, 3, 4 и 5, у делу IV Обрада подова, под редним бројевима 4, 11 и 12 и у делу V Разни радови, под редним бројевима 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25 и 26, тако да сада гласи:

„3) Понуђена цена:

Табела 3 – структура понуђене цене

Рб	Опис радова	Јед. мере	Оријентациона количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
I ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА							
1.	Стругање и љуштење старих наслага боје са зидова до здраве површине Обрачун по м2	м2	50				
2.	Малтерисање зидова са којих је обијен малтер продужни малтером у 2 слоја са пердашењем Обрачун по м2	м2	50				
3.	Набавка материјала и глетовање зидова и плафона глет масом, до потпуне глаткоће подлоге. Обрачун по м2	м2	50				
4.	Набавка материјала и глетовање зидова и плафона лепком за плочице и мрежицом Обрачун по м2	м2	50				

5.	Набавка материјала и прекривање – изолација мрља и флека преко старе подлоге премазом за спречавање поновног избијања флека Обрачун по м2	м2	50					
6.	Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом. Обрачун по м2	м2	2000					
7.	Набавка материјала и бојење зидова дисперзивном бојом Обрачун по м2	м2	100					
8.	Набавка материјала и бојење зидова акрилним бојама. Обрачун по м2	м2	50					
I	УКУПНО							

Рб	Опис радова	Јед. мере	Оријентациона количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)

II ОБРАДА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

1.	Скидање старе боје са столарије паљењем или отапањем 100% са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Обрачун по м2	м2	20				
2.	Скидање старе боје са браварије и лимарије паљењем или отапањем 100% са изношењем шута ван објекта.	м2	20				

	Обрачун по м2						
3.	Набавка материјала и бојење уљаном бојом врата са зидним опшивом дим (1,2x2,2 и 1,5x2,5) са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца.						
	Димензија 1,2 x 2,2 m	ком	10				
	Димензија 1,5 x 2,5 m	ком	10				
4.	Набавка материјала и бојење уљаном бојом старе столарије са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца Обрачун по м2	м2	50				
5.	Набавка материјала и бојење браварије и лимарије, са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца Обрачун по м2	м2	20				
6.	Набавка и замена постојећих оштећених:						
	- брава, цилиндара и трукера на постојећим вратима	ком	10				
	- шарки на вратима и прозорима	ком	10				
	- квака са штитом (од метала)	ком	10				

7.	Набавка материјала и бојење постојећих ливених гвоздених радијатора, радијатор лаком са свим потребним предрадњама. Обрачун по м2	м2	30				
8.	Набавка материјала и бојење постојећих радијатор цеви радијатор лаком, са свим потребним предрадњама. Обрачун по м 1	м 1	30				
9.	Замена сајле на јарболу						
	висине 9 m	ком	2				
	висине 4,5 m	ком	4				
10.	Замена вентила на гусаним радијаторима Обрачун по комаду	ком	20				
11.	Замена и уградња озрачних вентила на гусаним радијаторима Обрачун по комаду	ком	30				
II	УКУПНО						

III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Рб	Опис радова	Јед. мере	Оријентациона количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
III СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ							
1.	Демонтажа преградних зидова од двоструких гипс картонских плоча, дебљине до 10 цм, са изношењем шута ван	м2	30				

	објекта и одвозом на градску депонију Обрачун по м2						
2.	Набавка материјала и израда лаких преградних зидова д=10 цм, двострано обложених стандардним гипс-картон плочама д=12,5мм, на металној подконструкцији, са бандажирањем спојева и постављањем термоизолације д=60мм. Обрачун по м2	м2	30				
3.	Замена оштећених гипс - картон плоча дим. 60х60 цм са новим (у складу са постојећим) Обрачун по комаду	ком	30				
4.	Замена гипс-картон плоча, на металној подконструкцији са вешаљкама и носећим и монтажним CD профилем. Дебљина плоча 12,5 mm. Обрачун по м2						
	- стандардне плоче	м2	20				
	- влагоотпорне плоче	м2	20				

5.	Израда спуштених плафона од гипс-картонских стандардних плоча дебљине 12,5 мм димензија 60*60цм. са израдом носеће конструкције од ЦД профила, висилица и осталим помоћним материјалом и типловањем у плафонску конструкцију. Обрачун по м2	м2	100					
III	УКУПНО							

IV ОБРАДА ПОДОВА

Рб	Опис радова	Јед. мере	Оријентациона количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
IV ОБРАДА ПОДОВА							
1.	Демонтажа, стругање и одлепљивање старих итисона и сличних подних облога са одношењем на депонију. Обрачун по м2	м2	50				
2.	Демонтажа старих лајсни, сокли Обрачун по м1	м1	50				
3.	Замена дела оштећене подконструкције. Позиција обухвата демонтажу оштећених делова, уградњу нове подконструкције и припрему за уградњу ламината.	м2	50				
4.	Набавка и уградња "ламинат" пода (класа 32), на припремљену	м2	300				

	подлогу са слојем филца. Обрачун по м2						
5.	Набавка, транспорт и уградња лајсни за ламинат Обрачун по м1						
	- угаона лајсна	м1	200				
	- сокла висине до 8 цм са каналима за пролаз каблова	м1	200				
6.	Набавка, испорука и уградња храстових паркет лајсни са лакирањем Обрачун по м1	м1	100				
7.	Набавка, испорука и уградња винер лајсни с лакирањем Обрачун по м1	м1	100				
8.	Набавка, испорука и уградња храстове сокле висине 8 цм са "винер" лајсном (са лакирањем Обрачун по м1	м1	50				
9.	Набавка, испорука и уградња прелазних алуминијумских лајсни на саставима две врсте подова, ширине око 5 цм Обрачун по м1	м1	20				
10.	Израда и уградња прагова од масива храста дебљине 2,5 цм. У цену урачунати узимање мера, обраду, лакирање и уградњу истих,						

	ширине до 30 цм. Обрачун по м1						
	- ширине до 15 цм	м1	5				
	- ширине до 30 цм	м1	5				
11.	Припрема паркета за лакирање гитовањем (штуко гитом) неравних и лоших површина. Обрачун по м2	м2	200				
12.	Хобловање и лакирање паркета. Паркет хобловати до добијања глатке површине, усисати прашину, а затим лакирати три пута квалитетним лаком за паркет по избору инвеститора. Обрачун по м2	м2	200				
13.	Замена дела оштећеног храстовог паркета . Позиција обухвата монтажу оштећених делова, уградњу новог паркета у складу са постојећим, хобловање и лакирање Обрачун по м2	м2	50				
IV	УКУПНО						

V РАЗНИ РАДОВИ

Рб	Опис радова	Јед. мере	Оријентациона количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
V РАЗНИ РАДОВИ							

1.	Допремање и коришћење покретне скеле , у току извођења радова на већој висини, са заштитном оградом на последњем метру скеле и заштитном опремом против слободног пада. Обрачун по часу	час	20				
2.	Набавка и уградња стакларског гита на прозорима и вратима која су оштећена, са предходним скидањем старог. Обрачун по м1	м1	30				
3.	Набавка и уградња стакла на прозорима и вратима која су оштећена, са предходним скидањем старог Обрачун по м2	м2	30				
4.	Демонтажа врата уградних плакара Обрачун по м2	м2	20				
5.	Рушење преградних зидова од опеке дебљине 10 до д = 12 цм. Обрачун по м2	м2	20				
6.	Пробијање отвора у постојећем зиду од опеке до д=12цм, са израдом АБ надвратника. Обрачун по м2	м2	10				
7.	Демонтажа једнокрилних врата из зидова заједно са штоком,	ком	10				

	Обрачун по комаду						
8.	<p>Набавка, испорука и уградња унутрашњих једнокрилних врата дим. 90/200 цм, дуплошперованих ,са обрадом шпалетни, потребним оковима, бравом и цилиндром. Крила фарбана полиуретанском бојом у потребном броју слојева, прскањем у комори</p> <p>Обрачун по комаду</p>	ком	2				
9.	<p>Набавка, испорука и уградња унутрашњих двокрилна врата дим. 240 x160 цм од храстовине са испуном од фурнираног медијапана и лајснама од храста, са обрадом шпалетни, потребним оковима, бравом и цилиндром. Крила фарбана полиуретанском бојом у потребном броју слојева и у складу са постојећом бојом.</p> <p>Обрачун по комаду</p>	ком	2				
10.	<p>Санација спољних врата на објекту министарства. Скидање постојећег лака и санација постојећих оштећења, демонтажа и фарбање металних елемената, уградња нових стилских квака, лакирање воденим лаковима Sikkens технологије (лак је 30% мат са UV заштитом), лакирање</p>	ком	6				

	постојећег штока и надprozора на лицу места. Димензије врата су 430x155cm						
11.	Штемовање зидова од опеке, израда шлицева за уградњу разних инсталација, Ширина шлицева до 15 цм	м1	50				
12.	Утовар шута у камион и одвоз на градску депонију (примењује се на шут затечен пре почетка радова) Обрачун по м3	м3	30				
13.	Рад ВКВ радника на неподвижним радовима Обрачун по часу	час	30				
14.	Рад КВ радника на неподвижним радовима. Обрачун по часу	час	30				
15.	Набавка, испорука и уградња ЛЕД лампи, уградни, надградни, флуо-растер (4x18) у спуштен плафон са потребном инсталацијом. Обрачун по комаду	ком	20				
16.	Набавка, испорука и уградња ЛЕД лампи, флуо-растер водоотпорни IP65 (2x36) са потребном инсталацијом. Обрачун по комаду	ком	20				
17.	Набавка, испорука и уградња ЛЕД	ком	5				

	рефлектора са IC сензором 30W. Обрачун по комаду						
18.	Набавка, испорука и уградња ЛЕД рефлектора 20W. Обрачун по комаду	ком	10				
19.	Набавка, испорука и уградња Паник лампе. Обрачун по комаду	ком	20				
20.	Извођење инсталације каблом 3x1,5 РРУ Обрачун по м1	м1	200				
21.	Испитивање електро инсталација, отклањање кварова, са потребним превезивањем и пуштањем у рад. Обрачун по часу	сат	50				
22.	Набавка и замена водоводних цеви до фи-30. Обрачун по м1	м1	20				
23.	Набавка и замена канализационих цеви до фи-120. Обрачун по м1	м1	20				
24.	Тапацирање врата еко кожом у боји по избору наручиоца Обрачун по м2	м2	20				
25.	Малтерисање оштећених зидова и фасаде. Обрачун по м2	м2	50				
26.	Лепљење керамчких плочица са потребним материјалом (без набавке плочица).	м2	30				

	Обрачун по м2						
V	УКУПНО						

- 2) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 6 и тако измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације.
- 3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.
- 4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Објавити:

- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

Комисија за јавну набавку